

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE :

3CM

85, Avenue Pierre Cormorèche
01120 MONTLUEL

PROJET :

Création d'un relais vélos

Gare de la Valbonne
01360 BELIGNEUX

DPGF

**Lot n°3 – Plâtrerie – Peintures –
Menuiseries Bois**

Economiste :

CAP ARCHITECTURE
441, Grande Rue
01700 MIRIBEL

Tél : 04 78 55 06 20 agence@caparchitecture.fr

**DPGF - Phase DCE - lot n° 3 - PLATRIERIE - PEINTURES - MENUISERIES BOIS
3CM - Aménagement Station vélos - Gare de la Valbonne**

		Unité	Qtité	P.U. €HT	Montant Ht
3	Platrierie / Peintures / Menuiserie Bois				0,00 €
3.1	Faux plafond BA18 HD sur ossature suspendue sous dalle (hauteur implantation = 2,60m)	m2	20,93		
3.2	Façon de caisson/sofite pour réseaux SNCF (section 30x30 en prévision)	ml	5,38		
3.3	Trappes d'accès bois 20x50cm sur soffite, compris verrouillage type carré pompier	u	2,00		
3.4	Doublage BA 13 collé sur cloison coté bureau	m2	7,48		
	Fourniture et pose en maçonnerie de Menuiserie bois PP90 ame pleine bois exotique accès DGT à peindre, compris béquille double et canon européen	u	1,00		
3.5					
3.6	Mise en peinture sur murs enduits par le maçon: 2 couches (relais et dégagement) - déduction faite 20cm retombée faux plafond	m2	47,05		
3.7	Mise en peinture sur doublage BA13 coté bureau: 2 couches	m2	7,48		
3.8	Mise en peinture du faux plafond + soffite	m2	22,54		
3.9	Mise en peinture 2 faces porte ame pleine	u	1,00		
3.10	Nettoyage fin chantier	ens	1,00		

TOTAL €HT
TVA 20%
TOTAL €TTC